INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ÉCOLOGIQUE

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)

Sur la base du règlement UE nº 1253/2014 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement européen

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

b) Modèle
c) Typologie
d) Type d'actionnement
e) Type de récupérateur
f) Efficacité thermique du récupérateur (%)
g) Débit nominal
h) Puissance d'entrée électrique effective
i) SFPint
j) Vitesse frontale au débit conceptuel
k) Pression nominale externe
l) Perte de charge interne ventilateurs
m) Perte de charge interne composants additionnels
n) Efficience statique du ventilateur selon EU 327/2011
o1) Indice de fuites internes maximales
o2) Indice de fuites externes maximales
p) Rendement énergétique des filtres
q) Alarme visuelle des filtres
r) LWA rayonné

b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	l)	m)	n)	o1)	o2)	p)	q)	r)	ERP
				%	m^3/s	kW	$W/m^3/s$	m/s	Pa	Pa	Pa	%	%	%			dBA	
CJLINE-1131-4T-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.323	0.217	230	1.30	215			32.1	2.4		Sans objet	Sans objet	65	2018
CJLINE-1235-4T-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.472	0.308	230	1.60	258			39.6	2.4		Sans objet	Sans objet	72	2018
CJLINE-1640-4T-F-400	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		0.703	0.520	230	1.80	376			50.9	2.4		Sans objet	Sans objet	77	2018
CJLINE/H-1650-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		1.431	1.581	230	2.80	529			47.9	2.4		Sans objet	Sans objet	90	2018
CJLINE-1845-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		1.020	0.604	230	2.00	490			82.7	2.4		Sans objet	Sans objet	81	2018
CJLINE-1845-6T-F-400	NRVU / UVU	Vitesse variable	Aucun		0.788	0.318	230	1.60	170			42.0	2.4		Sans objet	Sans objet	73	2018
CJLINE/H-1856-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		2.219	3.205	230	2.80	711			49.2	2.4		Sans objet	Sans objet	96	2018
CJLINE-1856-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		1.273	0.752	230	1.60	303			51.3	2.4		Sans objet	Sans objet	78	2018
CJLINE/H-2063-4T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		3.650	5.932	230	3.60	886			54.5	2.4		Sans objet	Sans objet	99	2018
CJLINE-2063-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		1.596	0.847	230	1.60	344			64.8	2.4		Sans objet	Sans objet	81	2018
CJLINE-2271-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		2.096	1.345	230	2.00	467			72.8	2.4		Sans objet	Sans objet	85	2018
CJLINE-2880-6T-F-400 IE3	NRVU / UVU	L´installation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire	Aucun		3.171	2.655	230	2.50	626			74.7	2.4		Sans objet	Sans objet	87	2018